TØNDER KOMMUNE

Tønder den 11-4-2025

Miljøgodkendelse

Afgørelse om ikke-VVM-pligt

Miljøgodkendelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge til bundsikring under et pladsareal på Parkvej 29, matrikel nr. 6, Visby Ejerlav, Visby.

TØNDER KOMMUNE · Wegners Plads 2 · 6270 Tønder · Tlf.74 92 92 92· Mail: toender@toender.dk· www.toender.dk
Åbningstider: Mandag-onsdag kl. 10-15 • Torsdag kl. 10-18 • Fredag kl. 10-13
Telefontider: Mandag-onsdag kl. 9-15 • Torsdag kl. 9-17 • Fredag kl. 9-13

Datablad

Ansøger

Navn:	Meldgaard Slagge A/S
Adresse:	Askelund 10, 6200 Aabenraa
Telefonnummer:	20 33 79 99
E-mail:	can@meildgaard.com
Kontaktperson:	Camilla Nielsen

Virksomhedsoplysninger:

Navn:	Agrovis ApS
Adresse:	Parkvej 29, 6261 Bredebro
Telefonnummer:	50 80 14 50
E-mail:	Jakob@agrovis.dk
Kontaktperson:	Jakob Mørk
CVR nummer:	44685744
P-nummer:	1030165108

Listepunkt: Hovedaktivitet nr: H§16a ikke IED

Følgende biaktiviter nr: K206 ”Anlæg, der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding”.

Sagsbehandler: Charlotte Steffensen, miljømedarbejder, Myndighed, Teknik & Miljø
Tlf.: 74 92 87 32
mail: chaste@toender.dk

KS: Lise B. C. Sivesgaard, miljømedarbejder, Myndighed, Teknik & Miljø

Sags id: 09.02.00-P19-5-25

Høringsperiode: 11. april 2025 til 9. maj 2025

Klagefrist: 9. maj 2025

Indholdsfortegnelse

Indledning 4
Miljøgodkendelse 4
Vilkår 4
Afgørelse om ikke VVM-pligt 7
Miljøteknisk beskrivelse 7
Vurderinger og begrundelse.....7
Bilag 9
Klagevejledning 9

Indledning

Resumé

Der ønskes anvendt affaldsforbrændingsslagge som bundsikring under et pladsareal som erstatning for jomfruelige råstoffer. Der er tale om en ensilageplads samt en udvidelse af kørearealer.

Baggrund

Aktiviteten er omfattet af godkendelsesbekendtgørelsen[1], og er opført på bilag 2 under listepunkt K206, som omfatter "Anlæg der nyttiggør ikke-farligt affald, bortset fra anlæg under listepunkt 5.3 i bilag 1, autoophugning, skibsophugning, biogasfremstilling, kompostering og forbrænding ".

Baggrunden for denne afgørelse er:

- Virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge som bundsikring af pladsareal som erstatning for jomfruelige råstoffer.

Miljøgodkendelse

- Miljøgodkendelse efter miljøbeskyttelseslovens[2] § 33, stk. 1 til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge som bundsikring af pladsareal.

Godkendelsen omfatter kun de miljømæssige forhold, som er defineret i Miljøbeskyttelseslovens kapitel 5 og godkendelsesbekendtgørelsen.
Andre nødvendige tilladelser skal søges særskilt inden bygge- og anlægsarbejdet påbegyndes.

Vi meddeler tilladelse til, at virksomheden må anvende slagge som bundsikring af pladsareal som anført i beskrivelsen, og som det i øvrigt fremgår af sagens akter på følgende vilkår:

Vilkår

Generelt

1. Et eksemplar af godkendelsen skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden. Driftspersonalet skal være orienteret om godkendelsens indhold.

2. Godkendelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 2 år efter offentliggørelsen.

3. Inden arbejdet med at udlægge slaggen påbegyndes, skal Tønder Kommune, Teknik & Miljø, Myndighed orienteres.

4. Når arbejdet med at udlægge slaggen er afsluttet, skal Tønder Kommune, Teknik & Miljø, Myndighed orienteres. Orienteringen skal indeholde angivelse af den samlede mængde slagge, der er udlagt.

5. Ved driftsophør skal virksomheden træffe de nødvendige foranstaltninger for at undgå forureningsfare og for at efterlade stedet i tilfredsstillende tilstand eventuelt ved rensning af grunden. En redegørelse for disse foranstaltninger skal sendes til tilsynsmyndigheden senest 3 måneder før driften ophører.

   Tønder Kommune kan kræve slaggen fjernet, hvis det ikke kan sikres tilstrækkelig sikkerhed for at vilkår omkring vedligehold kan overholdes efter ophør af virksomheden.

[1] Bek. nr. 1083 af 9. august 2023 om godkendelse af listevirksomhed
[2] LBK nr. 48 af 12. januar 2024 lov om miljøbeskyttelse

6. Når pladsarealet engang skal fjernes, skal slaggen bortskaffes som affald efter gældende regler.

7. Hvor der i vilkårene anvendes betegnelsens ”tæt belægning” menes en fastbelægning, der i løbet af påvirkningstiden er uigennemtrængelig for de forurenende stoffer, der håndteres på pladsen og uigennemtrængeligt for fugt.

Indretning og drift

8. Pladsarealet skal etableres i overensstemmelse med de i ansøgningen fremsendte projekt/tegning. Ændres projektet eller hvis der konstateres forureningsforhold eller tegn herpå, skal vi straks underrettes med henblik på en eventuel revurdering.

9. Der må benyttes følgende restprodukter og mængder til etablering af pladsarealet.

   - 3138 m^3 slagge, kategori 3

   Slaggen må udlægges i en samlet lagtykkelse på maksimalt 1 meter.

10. Hvis der skal anvendes andre slaggepartier, end det der er fremsendt sammen med ansøgningen, skal pågældende deklarationer sendes og godkendes af os, inden slaggepartiet må benyttes.

11. Slaggen skal anbringes minimum 1 m over højeste grundvandsstand, så der ikke er risiko for at slaggen kommer i berøring med grundvandet.

12. Pladsarealet skal etableres med en tæt belægning på min 10 cm asfalt. Den tætte belægning skal gå minimum 30 cm ud over laget med slagge.

13. Pladsarealet skal etableres med fald mod afløb, hvorfra der sker kontrolleret afledning.

14. Eventuelle skråninger skal sikres mod erodering.

Luftforurening

15. Etablering af pladsen må ikke give anledning til støvgener, der efter tilsynsmyndighedens vurdering kan betegnes som væsentlige udenfor virksomhedens område.

Støj

16. De særligt støjende aktiviteter med anlæg af pladsen må ikke foregå uden for tidsrummet hverdage kl 7-18.

Spildevand

17. Overfladevand skal bortledes i lukket system, via bassin til pilerensningsanlæg.

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand

18. Den tætte belægning skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

19. Evt. skråninger skal være i god vedligeholdelsesstand. Er der tegn på erodering skal dette udbedres så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.

20. Evt. rørledninger, dræn og brønde indenfor 15 m fra anlægget skal være tætte, så der ikke kan ske indsivning til disse fra projektområdet.

21. Går projektet i stå under indbygning af slaggen, skal slaggen overdækkes med tæt overdækning. Dette skal senest ske efter 4 uger.

Oplag af slagge

22. Midlertidigt oplag af kat. 3 slagge kan ske på stedet før anvendelse i op til 4 uger uden overdækning, og med tæt overdækning op til 6 måneder, regnet fra datoen for modtagelse af første læs.

Egenkontrol

23. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage en visuel kontrol af den tætte belægning. Dette kan gøres etapevis. Utætheder skal udbedres, så hurtig som muligt, efter at de er konstateret.
    Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage dette eftersyn, dog højst en gang hvert tredje år.

24. Virksomheden skal mindst 1 gang årligt foretage visuel kontrol med skråningernes beskaffenhed og evt. erodering skal udbedres hurtigst muligt.

25. Virksomheden skal føre en driftsjournal med angivelse af:
    - Dato for og resultat af inspektioner.
    - Dato for foretagne udbedringer af tætte belægninger og/eller skråninger.
    - Angivelse af perioden, hvor der evt. har været pause i udlægningen jf. vilkår 23.
    - Angivelse af periode, hvor der evt. har været midlertidige oplag af slagge jf. vilkår 24.

    Driftsjournalen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal være tilgængelig for tilsynsmyndigheden.

Driftsforstyrrelser

26. Hvis driftsforstyrrelser eller uheld i forbindelse med etablering eller drift af pladsarealet medfører væsentlig forurening skal virksomheden straks anmelde uheldet til Beredskabet på tlf. nr. 112.

27. Uheld skal hurtigst muligt, og inden 14 dage indberettes skriftligt til Myndighed, Teknik & Miljø. Indberetningen skal indeholde en redegørelse om uheldets art, omfang og en beskrivelse af eventuelle virkninger på miljøet. Derudover skal det beskrives hvordan lignende uheld kan undgås i fremtiden.

Afgørelse om ikke VVM-pligt

Anvendelse af slagge er omfattet af punkt 11b på bilag 2 til miljøvurderingsloven[3].

Vi har på baggrund af ansøgers VVM-ansøgning gennemført en screening i forhold til de relevante kriterier, som er i miljøvurderingslovens bilag 6. Vi konkluderer, at det ansøgte ikke vil påvirke miljøet væsentlig. Vi har på den baggrund vurderet, at projektet ikke er VVM-pligtigt. Afgørelsen er truffet efter § 21 i miljøvurderingsloven.

Baggrunden for denne vurdering er, at projektet på grund af dets størrelse og de aktiviteter som iværksættes for at undgå forurening ikke forventes at få en væsentlig negativ indvirkning på miljøet.

Miljøteknisk beskrivelse

Den miljøtekniske beskrivelse er hovedsagelig baseret på ansøgningen om miljøgodkendelse.

Ansøger og ejerforhold

Meldgaard Miljø A/S, Askelund 10, 6200 Aabenraa har på vegne af Agrovis ApS søgt om miljøgodkendelse til anvendelse af affaldsforbrændingsslagge som bundsikring af et pladsareal.

Indretning og drift

Virksomheden har søgt om miljøgodkendelse til anvendelse af slagge til bundsikring af et pladsareal. Der er tale om en ensilageplads samt en mindre udvidelse af kørearealer. Slaggen erstatter jomfruelige råstoffer.

Slaggen er et kategori 3 restprodukt, jf. bilag 8 i restproduktbekendtgørelsen[4] og kommer fra Sønderborg Kraftvarme.

Arealet er ca. 3138 m^2, og der skal bruges ca. 5648 tons slagge. Lagtykkelsen bliver maksimalt 1 m og slaggen slutafdækkes med min 10 cm asfalt.

Slaggen anvendes til planering af terræn, der rømmes kun muld af inden slaggen udlægges. Slaggen vil primært placeres over terræn.

Overfladevand fra pladsarealet afledes til et bassin hvorfra det pumpes til et pilerensningsanlæg.

Der vil ikke ske udledning direkte eller via drænsystemer til vandløb, søer eller havet.

Forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger

Virksomheden har i deres ansøgning ikke beskrevet nogen forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Vurderinger og begrundelse

Habitat-screening

Vi har vurderet det ansøgte projekt i forhold til habitatbekendtgørelsen[5]. Det nærmeste Natura-2000 område er beliggende ca. 3,1 km nordvest for pladsen og er et fuglebeskyttelsesområde. Afstanden til den nærmeste bilag IV-art er mere end 500 m.
Vi vurderer, at projektet hverken i sig selv eller sammen med andre kilder og projekter i området vil medføre nogen væsentlig negativ påvirkning af bevaringsmålsætninger for Natu-

[3] LBK nr. 4 af 3. januar 2023 om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)
[4] Bek. nr. 1672 af 15. december 2016 om anvendelse af restprodukter, jord og sorteret bygge- og anlægsaffald.
[5] Bek. nr. 1098 af 21. august 2023 om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter.

ra2000-områder eller for arter opført på Habitatdirektivets bilag IV. Det vil derfor ikke være nødvendigt at lave en egentlig konsekvensvurdering.

Placering/fysisk planlægning
Pladsen er beliggende på matr. nr. 6 Visby ejerlav, Visby. Der er ingen lokalplan for området. Virksomheden er beliggende i landzone.

Arealet med slagge er beliggende:
Uden for områder med særlige drikkevandsinteresser (OSD).
Uden for indvindingsopland til vandværker.
Uden for nitratfølsomme indvindingsområder (NFI).
Der er mere end 400 m til nærmeste drikkevandsboring.

Hensynet til omgivelserne
Med den valgte udformning og drift vil etablering og brug af pladsarealet efter vores vurdering ikke give anledning til miljømæssige problemer i omgivelserne.

Trafikale forhold
I etableringsfasen vil der kunne forekomme mere trafik til- og fra samt på virksomheden, men ellers vil der ikke forekomme mere trafik. Ensilagepladsen erstatte ensilage i markstakke i den daglige drift.
Til- og frakørselsforholdene vil være de samme som benyttes transport af andre produkter f.eks. foder. Til- og frakørsel vil foregå ad eksisterende adgangsvej/indkørsel.

Forebyggelse om begrænsning af forurening
Vi vurderer, at de væsentlige eventuelle forureningskilder er afledning af overfladevand samt jord- og grundvandsforurening.

Jord-, grundvands- og drikkevandsforurening:
Slagger har et højt indhold af tungmetaller og salte. Tungmetaller er relativt immobile i jord, idet de er meget lidt vandopløselige og bindes til jordens partikler. Saltene i slaggen udvaskes betydeligt lettere.
Slaggen overdækkes med tæt belægning af asfalt, der skal nå 30 cm ud over slaggen. Der er stillet vilkår om afledning af overfladevand fra pladsarealet og at rørledninger, dræn og brønde, der skulle ligge indenfor 15 m fra pladsarealet skal være tætte. Desuden er der vilkår om at slaggen skal placeres minimum 1 m over højeste grundvandsstand.
Projektområdet ligger uden for OSD, indvindingsopland til almene vandværker og ca. 450 m fra nærmeste drikkevandsboring.
Der er ikke foretaget pejling af grundvandsstanden i projektområdet. Det vurderes på baggrund af data i Kamp (klimatilpasning) at grundvandsspejlet er 1-3 m under terræn om vinteren. Grundvandsstanden ved nærliggende vandværk ca. 450 m mod nord er 6 m under terræn. I en boring (DGU nr. 158.266) ca. 220 m fra udlæg er grundvandsstanden i marts måned 1952 målt til 7,62 m u.t.
Tønder Kommune vurderer, at de stillede vilkår sikrer, at slaggen ikke kommer i kontakt med overflade- og grundvandet og at der ikke er risiko for udvaskning af tungmetaller og salte fra slaggen.

Støj:
Anvendelse af slagge som erstatning for råstoffer vil ikke give anledning til støjgener, som ikke også vil kunne forekomme ved anvendelse af sand og grus. Der er stillet vilkår om begrænsning af de særligt støjende aktiviteter. Tønder Kommune vurderer på den baggrund, at aktiviteterne med anlæg af pladsarealet ikke vil medføre væsentlige miljømæssige støjgener.

Bedst tilgængelige teknik
Vi vurderer, at det af virksomhedens miljøtekniske beskrivelse fremgår, at virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen ved anvendelse af den bedst tilgængelige teknik.

Virksomhedens bemærkninger
Udkast til godkendelse er sendt til udtalelse hos virksomheden.

Sammenfatning
På baggrund af de stillede vilkår, er det vores vurdering, at pladsarealet kan etableres og drives på en måde der ikke giver anledning til væsentlig forurening eller gener for det omgivende miljø og uden at påføre omgivelserne forurening i forhold til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet.

Andre bemærkninger
Tønder Kommune, Teknik og Miljø er tilsynsførende myndighed efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 9, og kontrollerer at de meddelte vilkår overholdes.

Anden lovgivning

- Region Syddanmark vil på et senere tidspunkt tage stilling til, om arealet hvor der er anvendt slagge, skal kortlægges som forurenet efter jordforureningsloven[6], hvilket betyder:

  - at fremtidige bygnings- og arealmæssige ændringer på arealet skal være ansøgt og have opnået tilladelse ved kommunen inden de iværksættes.

  - at fremtidige bygnings- og arealmæssige ændringer kan medfører, at slaggen skal fjernes.

Bilag
Oversigtskort.
VVM screeningsskema

Klagevejledning
Hvis I ønsker at klage over disse afgørelser, kan I klage til Miljø og Fødevareklagenævnet.
I klager via Klageportalen, som I finder på www.borger.dk og www.virk.dk. I logger på www.borger.dk eller www.virk.dk, ligesom I plejer, typisk med MIT-ID. Klagen sendes gennem Klageportalen til den myndighed, der har truffet afgørelsen.

En klage er indgivet, når den er tilgængelig for myndigheden i Klageportalen. Når I klager, skal I betale et gebyr på kr. 900 som privat og kr. 1800 som virksomhed og organisation. I betaler gebyret med betalingskort i Klageportalen.

Klagenævnet skal som udgangspunkt afvise en klage, der kommer uden om Klageportalen, hvis der ikke er særlige grunde til det. Hvis I ønsker at blive fritaget for at bruge Klageportalen, skal I sende en begrundet anmodning til den myndighed, der har truffet afgørelse i sagen. Myndigheden videresender herefter anmodningen til klagenævnet, som træffer afgørelse om, hvorvidt jeres anmodning kan imødekommes.

Klagen skal være modtaget senest den 9. maj 2025.

Klageberettiget er enhver, der har en individuel, væsentlig interesse i sagens udfald, samt de i Miljøbeskyttelsesloven hhv. Miljøvurderingsloven nævnte klageberettigede organisationer m.v., i det omfang, de er klageberettigede i den konkrete sag.

Godkendelsen kan udnyttes fra det tidspunkt den er meddelt. Det er dog på eget ansvar, fordi

[6] LBK nr. 282 af 27. marts 2017 lov om forurenet jord.

klagenævnet kan ændre eller ophæve en godkendelse, der bliver klaget over.

I kan også anlægge civilretssag mod kommunens afgørelse ved domstolene indenfor 6 måneder efter, at afgørelsen er truffet.

Bilag

Oversigtskort



TØNDER KOMMUNE

Myndighedsscreeningsskema (bilag 2 projekter)

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Bemærkning
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	På vegne af Agrovis søges miljøgodkendelse til nyttiggørelse af slagge. Der søges om brug af op til ca. 3138 m3 svarende til ca. 5648 tons affaldsforbrændingsslagge. Der vil fremsendes yderligere deklarationer når godkendelsen foreligger. Alle deklarationer er i kat. 3 jf. restproduktbekendtgørelsen	Anvendelse af slagge som bundsikring under et pladsareal. Der søges om miljøgodkendelse til brug af op til ca. 3138 m3 svarende til ca. 5648 tons affaldsforbrændingsslagge i kat. 3 jf. restproduktbekendtgørelsen. Der er tale om en ensilageplads samt en mindre udvidelse af kørearealer. Der ønskes udlagt slagge på ca. 3138 m^2, slaggen slutafdækkes med min. 100 mm asfalt som tæt belægning.
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	Agrovis ApS Parkvej 29 6261 Bredebro	Agrovis ApS Parkvej 29 6261 Bredebro Tlf.: 50 80 14 50 Mail: jakob@agrovis.dk
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Camilla Nielsen 20337999 can@meldgaard.com	Meldgaard Slagge A/S Camilla Nielsen Askelund 10 6200 Aabenraa 20337999 can@meldgaard.com
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Parkvej 29, Visby, 6261 Bredebro Matr. nr. 6, Visby Ejerlav, Visby	Parkvej 29, Visby, 6261 Bredebro Matr. nr. 6, Visby Ejerlav, Visby
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)		Tønder Kommune

Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.				
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).				Se bilag 1 Nye områder markeret med gul, rød og blå
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej		
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)?		X	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:	
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)?	X		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2:	Punkt 11b - Anlæg til bortskaffelse af affald (projekter som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika	Anmeldte oplysninger			Bemærkning
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav.				Ejer er Agrovis ApS
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. – Det fremtidige samlede befæstede areal i m² – Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²				 Ca. 11.000 m2 Ca 3138 m2
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning. – Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor				Der er ikke behov for grundvandssænkning

meget i m? – Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m^2 – Projektets bebyggede areal i m^2 – Projektets nye befæstede areal i m^2 – Projektets samlede bygningsmasse i m^3 – Projektets maksimale bygningshøjde i m – Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.	3138 m2	Areal af udlagt slagge under plads er ca. 3138 m2 Ikke relevant, ingen udvidelse i bygningsmasse - Ikke relevant Ikke relevant Ikke relevant, ingen nedrivningsarbejde
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. – Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde – Vandmængde i anlægsperioden – Affaldstype og mængder i anlægsperioden – Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden – Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden – Håndtering af regnvand i anlægsperioden – Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå		Der anvendes affaldsforbrændingsslagge som erstatning for jomfruelige råstoffer. Ingen vandforbrug i anlægsperioden Der forventes ingen affald i anlægsperioden Ingen spildevand til rensningsanlæg i anlægsperioden Der forventes ingen spildevand i anlægsperioden - Forår 2025
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen. – Råstoffer – type og mængde i driftsfasen – Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen – Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen		Der er intet forbrug af råstoffer i driftsfasen. Der er ingen mellemprodukter i driftsfasen. Der er ingen færdigvarer i driftsfasen.

– Vandmængde i driftsfasen				Der er intet vandforbrug i driftsfasen
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen. – Farligt affald – Andet affald – Spildevand til renseanlæg – Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø eller hav – Håndtering af regnvand				Ikke relevant. Der forventes ingen farligt affald i driftsfasen. Ikke relevant. Der forventes ingen affald i driftsfasen. Ikke relevant. Der er ingen spildevand i driftsfasen Ikke relevant. Der er ingen spildevand i driftsfasen Regnvand fra pladsen afledes fra pladsen til et bassin hvorfra det pumpes til pilerensningsanlæg. Der stilles vilkår om overfladevand i miljøgodkendelsen.
Projektets karakteristika	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Bemærkninger
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?				Ikke relevant
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?		X		Ikke omfattet af standardvilkår
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?				Ikke relevant
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		X		Ikke omfattet af BREF-dokumenter
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?				Ikke relevant
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		X		Ikke omfattet af BAT-konklusioner
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?				Ikke relevant
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	X			Vejledning nr. 5/1984: Ekstern støj fra virksomheder (Anmelders kryds er ændret fra "nej" til "ja" af myndigheden)
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X			Der vil være vilkår i miljøgodkendelsen. Det vurderes, at vilkår kan overholdes.

16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X			Der vil være vilkår i miljøgodkendelsen. Det vurderes, at vilkår kan overholdes.
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?		X		Nej
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?				Ikke relevant
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? (Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger)				Ikke relevant
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener: – I anlægsperioden? – I driftsfasen?		X X		Det vil kunne give støvgener i anlægsfasen. Men støvgenerne forventes ikke at kunne genere naboejendommene. I driftsfasen er der ingen støvgener. Der vil være vilkår i miljøgodkendelsen for at forhindre støvgener.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener: – I anlægsperioden? – I driftsfasen?		X X		Der forventes ingen lugtgener hverken i anlægsfasen eller driftsfasen
22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne: – I anlægsperioden? – I driftsfasen?		X X		Nej Nej
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		X		Ikke omfattet af risikobekendtgørelsen
Projektets placering	Ja	Nej	Anmeldte oplysninger	Bemærkninger
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens ge-	X			Der findes ingen lokalplan for området. Landbruget er be-

nerelle formål?				liggende i landzone
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X		Nej, der er ca. 750 m til nærmeste beskyttelseslinje (kirke-byggerlinje), beliggende nord for projektet.
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		Nej
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		X		Nej, ca 1,7 km til nærmeste område for råstofudvinding (sand, grus og sten ved Visby)
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X		Nej, ca. 4,5 km til kystnærhedszone
29. Forudsætter projektet rydning af skov? (skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end ½ ha og mere end 20 m bredt.)		X		Nej, ingen rydning af skov
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		X		Ikke relevant
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			522 m	Nærmeste beskyttede naturtype er en sø beliggende ca. 240 m nord-øst for projektet. Der ligger ligeledes en beskyttet sø ca. 275 m vest for projektet.
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x		Der fremkommer ingen beskyttede arter i en radius på ca. 500 m, når der søges på naturdata på Danmarks Miljøportal.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			989 m	Nærmeste fredede område er beliggende mere end 1 km nord for arealet (Visby Kirke).
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale Natura 2000-område (habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			3,23 km	Nærmeste Natura 2000 område er beliggende ca. 3,1 km nordvest for arealet. Det er et fuglebeskyttelsesområde (Kogsbøl og Skast Mose).

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overflade-vand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grund-vandsforekomster?				Slaggen afdækkes af min 100 mm asfalt. Regnvand og overfladevand afledes fra pladsen til et bassin hvorfra det pumpes til pilerensningsanlæg. Afledning sker i lukkede og tætte kloakrør. Der stilles vilkår om overfladevand i miljøgodkendelsen.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X		Område med drikkevandsinteresse
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		X		Ingen registreret jordforurening på området hvorpå der ønskes slagge i dette projekt. Der er registreret jordforurening andet sted på ejendom-men i forbindelse med tidligere udlagt slagge
38. Er projektet placeret i et område, der i kommune-planen er udpeget som område med risiko for over-svømmelse?		X		Ingen risiko for oversvømmelse
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. over-svømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X		Nej, området er ikke udpeget som risikoområde i over-svømmelsesloven.
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X		Der er tidligere udlagt slagge under en plads andet steds på ejendommen. Der forventes ingen kumulative forhold.
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		X		Nej. >10 km til den dansk-tysk grænse.
42. Beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foreta-get af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet.				Ikke relevant. Ingen tilpasninger ud over afdækning med asfalt.

Tønder Kommunes egne spørgsmål	Ja	Nej	Bemærkning
Placeres anlægget i Vadehavsområdet?		X	Nej
Placeres anlægget i tætbefolket område?		X	Nej
Landskaber - kan anlægget påvirke: – Lokalitet af historisk betydning/historiske landskabstræk? – Lokalitet af kulturel betydning/kulturelle land-skabstræk?		X	Nej, der er tale om en plads med slagge som bundsikring.

– Lokalitet af arkæologisk betydning/arkæologiske landskabstræk? – Geologiske landskabstræk? – Æstetiske landskabstræk?			
Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder? – Nationalt - Internationalt (Natura 2000)? – Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? – Forventes området at rumme danske rødlistearter?		X	Nærmeste Natura 2000 område er beliggende ca. 3,1 km nordvest for arealet. Det er et fuglebeskyttelsesområde (Kogsbøl og Skast Mose). Der fremkommer ingen beskyttede arter i en radius på ca. 500 m, når der søges på naturdata på Danmarks Miljøportal. Der fremkommer ingen rødliste arter i en radius på ca. 500 m, når der søges på naturdata på Danmarks Miljøportal.
Projektets forventede væsentlige indvirkning på miljøet: – Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning geografisk område, antallet af personer, der forventes berørt? – Indvirkningens art? – Indvirkningens grænseoverskridende karakter? – Indvirkningens intensitet og kompleksitet? – Indvirkningens sandsynlighed? – Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet? – Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter? – Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne?			Anvendelse af affaldsforbrændingsslagge som bundsikring under pladsen forventes ikke at have en væsentlig indvirkning på miljøet. Slaggen overdækkes med min 100 mm asfalt.

Miljøpåvirkningens: – Varighed – Hyppighed – Reversibelt			Ikke relevant, der forventes ingen miljøpåvirkning.
Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning?			Der forventes ingen miljøpåvirkning.
Konklusion	Ja	Nej	Vurdering
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering?		X	Tønder Kommune vurderer, at projektet på grund af dets art, dimensionering og placering ikke kan antages at få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen har taget udgangspunkt i kriterierne på bilag 6, oplysninger fra ansøger og allerede kendt viden. Til projektet vil der derfor ikke være krav om fuld miljøvurdering, hvorved der ikke skal udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen meddeles efter Miljøvurderingslovens § 21.

Dato: 10.4.2025 Sagsbehandler: Charlotte Steffensen
KS: Lise B. C. Sivesgaard

TØNDER KOMMUNE

Bilag 1