




Myndighedsscreeningsskema (bilag 2 projekter) – Hydrovej 6, 6270 Tønder – Udskiftning af presse

Basisoplysninger	Anmeldte oplysninger	Bemærkning
Projektbeskrivelse (kan vedlægges)	Projekt: Udvidelse af eksisterende produktionshal til ny P35 presse. Projektbeskrivelse: HYDRO PRECISION TUBING TØNDER A/S (herefter kaldet Hydro Tønder) er beliggende Hydrovej 6, 6270 Tønder. Hydro Tønder ønsker udskiftning af en eksisterende presse benævnt P27, der er opstillet i det eksisterende maskinværksted. Der vil blive opført en ny tilbygning til det eksisterende værksted, hvori ny presse benævnt P35-3 med tilhørende afkast L36, L37, L38 og L39 opstilles til erstatning for eksisterende presse P27 med afkast L13, L14, L15 og L17. Der etableres en 570 m2 stor bygningsmæssig udvidelse (benævnes herefter hal) nordøst for eksisterende bygning. En skitse af placeringen af ny hal ses i Bilag 1. Ny hal skal benyttes til opstilling af den nye presse P35-3, der placeres ved siden af de to eksisterende pressere benævnt P35-1 og P35-2, som er opstillet i den nordvestlige del af eksisterende værksted. P35-1 og P35-2 ønskes bibeholdt uden ændringer. Ny presse P-35 vil blive designet på samme måde som de to eksisterende P35-1 og P35-2 pressere, herunder med placering på vibrationsdæmpende underlag. Nye afkast og tilhørende filteranlæg opføres identisk med de eksisterende afkast. Virksomhedens samlede produktionskapacitet og produktion øges på sigt ikke ved udskiftning af presse P27 til P35-3. Der vil dog i overgangsperioden være fire installerede pressere på virksomheden. P27 og P35-3 kan imidlertid ikke være i samtidig drift som følge af begrænsninger i strømforsyning og kølekapacitet. Den reelle produktionskapacitet øges derfor ikke. Efter opstilling og ibrugtagning af ny presse P35-3 i ny hal vil eksisterende presse P27 sammen med eksisterende afkast L13, L14, L15 og L17 blive nedtaget. Eksisterende maskinværksted vil således både før og efter udskiftning af presse på sigt fortsat have i alt 3 pressere og samme antal afkast som hidtil. Når P35-3 er klar til drift, vil der i en kortere overgangsperiode på 3-6 måneder være drift både på presse P27 og presse P35-3 inklusive 4 "ekstra" afkast, idet produkter vil blive overflyttet løbende. Det vil sige, at der i overgangsperioden vil være 4 aktive pressere med tilhørende afkast, der kan producere. Eksisterende presse P27 og ny presse P35-3 samt 4 afkast tilhørende P27 og 4 nye afkast til P35-3 vil dog ikke være i samtidig drift. Dette skyldes blandt andet strømbehov, kølekapacitet, mandskabsbehov med videre.	Projektbeskrivelse med bilag er vedlagt.


	Strøm til eksisterende presse P27 skal flyttes til ny presse P35-3, eventuelt etableres ny strømforsyning. Der er kun adgang for strøm til drift af én af de to pressere ad gangen som aftalt med elforsyningselskabet, hvorfor det strømforsyningsmæssigt ikke vil være fysisk muligt med samtidig drift. Eksisterende køletårn med tanksystem fra P27 skal benyttes til ny presse P35-3, ligesom vandbehandlingssystem genbruges til ny presse P35-3 fra eksisterende presse P27, idet der vil blive etableret et selvstændigt vandbehandlingsrum med gulv afløb. Der er kun kølekapacitet til drift af én af de to pressere ad gangen, hvorfor det kølekapacitetsmæssigt ikke vil være fysisk muligt med samtidig drift. I overgangsperioden vil således skiftevis blive benyttet P27 eller P35-3, men aldrig samtidig drift. Udsugning/ventilation fra sodproces ved ekstruderingsproces med tilhørende filteranlæg flyttes og afkast L15 erstattes af nyt afkast L37. Nyt afkast L37 placeres over ny hal cirka 20 meter vest for placeringen af det nuværende afkast L15. Markeringsanlæg for blackmarkering flyttes fra placering ved nuværende P27 til placeringen for ny presse P35-3. Afkast L13 erstattes af nyt afkast L39. Nyt afkast L39 placeres over eksisterende hal vest for placeringen af det nuværende afkast. Udsugning/ventilation for vanddamp fra kølebord, der er udstyret med kondensatorfilter, flyttes fra østsiden af eksisterende bygning til cirka 20 meter mod vest. Afkast L14 og L17 erstattes af nye afkast L36 og L38. Afkast L36 placeres over ny hal, afkast L38 over eksisterende hal. Eksakt placering af de nye afkast er endnu ikke endeligt fastlagt, men omtrentlig placering fremgår af Bilag 2. Afkast, som nedlægges sammen med presse P27, er således afkast nr. L13, L14, L15 og L17. Nye afkast til ny presse P35-3 er afkast nr. L36, L37, L38 og L39 jævnfør fortegnelse over afkast, se Bilag 3. Der vil være et centralt fysisk kontrol-/teknikrum. Virksomhedens eksisterende processtyringssystem og protokoller for industrielle kontrolsystemer vil blive anvendt og gjort gældende for ny presse P35-3. Anlægget vil blive fuldt dækket af automatisk brandalarmsystem og -sprinklingsanlæg. Der etableres ny 230 m3 vandlagertank svarende til 90 minutters sprinkling over presse P35-3 (over pressers hydrauliktank, i pressegrav og i pumperum). Der vil blive opført en 10 tons kran til brug ved vedligeholdelse af presse. Der vil desuden blive opført en midlertidig pavillon til brug i anlægsfasen som midlertidigt vedligeholdelseskontor, idet eksisterende kontor vil blive forstyrret i byggefasen, ligesom enkelte udendørs regnvandsbrønde og -afløb skal flyttes væk fra området, hvor ny hal skal opføres. Området, hvor eksisterende presse P27 har været placeret, vil senere blive benyttet til andre værditilførende aktiviteter. Herunder blandt andet, at eksisterende område, hvor der forekommer personalemøder i ekstruderingsområdet, og som omfattes af særlige brandkrav, flyttes. Base Tube-lager flyttes, ligesom visse produktionsmaskiner, eksempelvis B15, A100 og S100, flyttes. Eksisterende kabine til billetvask, cirka 6m2,	
--	--	--

	med tilhørende afkast L34 jf. ansøgningens bilag 4, nedrives, idet eksisterende billetvask udstyret med kondensatorfilter flyttes. Eksisterende vedligeholdelsesværksted med tilhørende afkast vil ligeledes eventuelt blive flyttet. Disse omrokeringer er for nuværende ikke konkret planlagt, hvorfor de ikke vil indgå som en del af nærværende ansøgning, men betragtes som en senere "etape 2". Ny hal opføres på allerede befæstet areal. Der ændres dermed ikke på sitets samlede befæstede areal ved opførelse af ny hal, og dermed heller ikke på sitets samlede mængde af tag- og overfladevand. Eksisterende sanitære faciliteter benyttes som hidtil. Der etableres ikke gulv afløb eller aktiviteter i ny hal, der giver anledning til ændringer i forhold til de eksisterende industrispildevandsforhold, bortset fra, at 1) der etableres et nyt selvstændigt vandbehandlingsrum med gulv afløb til erstatning for eksisterende vandbehandlingsrum med gulv afløb, se afløbsplan i Bilag 4, og 2) det forventes, at en del af gulvarealet i ny hal, maksimalt cirka 300 m² gulvareal, lejlighedsvist (cirka én gang månedligt) vaskes ved brug af gulvvaskemaskine, der påfyldes med cirka 50 liter vand per vask og eventuelt sæbemiddel fra eksisterende vaskerum i eksisterende maskinværksted, ligesom gulvvaskemaskine efter brug vil blive aftømt i det eksisterende vaskerum. Der sker dermed ingen væsentlige ændringer i forhold til den eksisterende industrispildevandstilslutning, hverken i forhold til spildevandsstrøm, -mængde eller -indhold. Dette forhold vurderes værende af minimalt omfang og af underordnet betydning for den samlede spildevandstilslutning. I anlægsfasen vil opstå behov for midlertidig grundvandssænkning, der forventes udført med læsepumpe uden aktiv grundvandssænkning udenfor byggegrube. Behovet for grundvandssænkning forventes over en 4 måneders periode, hvor der kan sænkes/læses hele døgnet. For sænkning af et cirka 100 m² stort areal for pressefundament forventes for lerholdig jord en kapacitet på 0,1-1 m³/døgn. Det anslås dermed, at der vil være tale om pumpning/lænsning af op til cirka 120 m³ vand. Der er foretaget spildevandsanalyse, som ses vedlagt i Bilag 5 (bilag 5a-5c). Vandet forventes tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg gennem spildevandssystemet, eventuelt gennem sandfang, og angiveligt via en nordligt beliggende spildevandsbrønd. Der vil blive fremsendt særskilte relevante ansøgninger (om tilladelse efter vandforsyningsloven³ til grundvandssænkning samt om midlertidig spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven⁴) herfor.	
Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre	HYDRO PRECISION TUBING TØNDER A/S Hydrovej 6, 6270 Tønder CVR: 37488410 P. nr.: 1003053518 Tlf.: 74720304 E-mail: ptt@hydro.com	



Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson	Bygherres kontaktperson: Kjeld Schou, Senior Project Manager Hydrovej 6, 6270 Tønder Tlf.: 73711487 E-mail: Kjeld.Schou@hydro.com		
Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav. For havbrug angives anlæggets geografiske placering angivet ved koordinater for havbrugets 4 hjørneafmærkninger i bredde/længde (WGS-84 datum).	Projektets adresse, matr.nr. og ejerlav: Hydrovej 6, 6270 Tønder, matr. 584, Tved under Tønder.		
Projektet berører følgende kommune eller kommuner (omfatter såvel den eller de kommuner, som projektet er placeret i, som den eller de kommuner, hvis miljø kan tænkes påvirket af projektet)	Tønder Kommune		
Oversigtskort i målestok eks. 1:50.000 – Målestok angives. For havbrug angives anlæggets placering på et søkort.	Se Bilag 6 for oversigtskort i målestok 1:50.000.		
Kortbilag i målestok 1:10.000 eller 1:5.000 med indtegnning af anlægget og projektet (vedlægges dog ikke for strækningsanlæg).	Se Bilag 7 for oversigtskort i målestok 1:5.000.		
Forholdet til VVM reglerne	Ja	Nej	
Er projektet opført på bilag 1 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og konkrete projekter (VVM)?		x	Hvis ja, er der obligatorisk VVM-pligtigt. Angiv punktet på bilag 1:
Er projektet opført på bilag 2 til lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM)?	x		Hvis ja, angiv punktet på bilag 2: 10. INFRASTRUKTURPROJEKTER m) Arbejder i forbindelse med indvinding af grundvand og kunstig tilførsel af grundvand, som ikke er omfattet af bilag 1. 13. a) Ændringer eller udvidelser af projekter i bilag 1 eller nærværende bilag, som allerede er godkendt, er udført eller er ved at blive udført, når de kan have væsentlige skadelige indvirkninger på miljøet (ændring eller udvidelse, som ikke er omfattet af bilag 1).
Projektets karakteristika			
1. Hvis bygherren ikke er ejer af de arealer, som projektet omfatter, angives navn og adresse på de eller den pågældende ejer, matr. nr. og ejerlav.	Bygherre er ejer af projektarealet.		
2. Arealanvendelse efter projektets realisering. – Det fremtidige samlede befæstede areal i m ²	Arealanvendelse efter projektets realisering: Efter realisering af projektet bliver det nye areal – ny hal - benyttet til maskinværkstedsdrift i samdrift med det nuværende produktionsanlæg/maskinværksted.		


Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²	Det fremtidige samlede bebyggede areal i m²: Det fremtidige samlede bebyggede areal er som den hidtidige bebyggelse af nuværende arealer tillagt 570 m² for ny hal og fratrukket 6 m² for nedrivning af kabine med billetvask. Det fremtidige samlede befæstede areal i m²: Det fremtidige samlede befæstede areal er som hidtil, idet ny hal etableres på areal, som hidtil har været befæstet. Nye arealer, som befæstes ved projektet i m²: Der befæstes ikke nye arealer i forbindelse med projektet.	
3. Projektets areal og volumenmæssige udformning. - Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m? - Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m² - Projektets bebyggede areal i m² - Projektets nye befæstede areal i m² - Projektets samlede bygningsmasse i m³ - Projektets maksimale bygningshøjde i m - Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet.	Er der behov for grundvandssænkning i forbindelse med projektet og i givet fald hvor meget i m: Der vil være et behov for grundvandssænkning i forbindelse med anlægsarbejdet i projektet, særligt ved udgravning af dybt fundament under presse. Forventeligt vil indtrængende vand i udgravningen kunne fjernes blot ved lænsepumpning uden aktiv grundvandssænkning udenfor byggegrube. Behovet for grundvandssænkning forventes over en 4 måneders periode, hvor der kan sænkes/lænses hele døgnet. For sænkning af et cirka 100 m² stort areal for pressefundament forventes for lørholdig jord en kapacitet på 0,1-1 m³/døgn. Det anslås dermed, at der vil være tale om cirka 120 m³ vand. Der er foretaget spildevandsanalyse, som ses vedlagt i Bilag 5 (bilag 5a-5c). Vandet forventes tilsluttet spildevandsforsyningsselskabets spildevandsanlæg gennem spildevandssystemet, eventuelt gennem sandfang, og angiveligt via en nordligt beliggende spildevandsbrønd. Der er blevet udført en geoteknisk undersøgelsesboring, der viser vandforekomst 1 meter under terræn, eventuelt vil blive foretaget efterfølgende pejling af boring for yderligere afklaring. Der vil i relevant omfang blive fremsendt særskilte relevante ansøgninger/anmeldelser (om tilladelse efter vandforsyningsloven til grundvandssænkning samt om spildevandstilladelse efter miljøbeskyttelsesloven) herfor. Projektets samlede grundareal angivet i ha eller m²: Projektarealet/projektets nye bebyggede areal udgør 570 m². Projektets bebyggede areal i m²: Projektets nye permanente bebyggede areal udgør 570 m². Desuden opføres midlertidig pavillon til brug som midlertidigt vedligeholdelseskontor. Projektets nye befæstede areal i m²: Projektets nye befæstede areal er 0 m².	Vandløb: Da det ikke ser ud til, at der terrænreguleres på en måde, der kan påvirke de overordnede strømninger af overfladevand, og der umiddelbart heller ikke må forventes at være drænligheder af interesse for andre parter, er det eneste opmærksomhedspunkt fra Vandløbsgruppen, at der skal søges en medbenyttelsestilladelse efter vandløbsloven, hvis der udledes oppumpet grundvand til et vandløb, som digelaget kommer til at pumpe på. Det ser ud til at være tilfældet her. Derudover skal alle krav fra spildevandsgruppen selvfølgelig efterkommes, f.eks. hvis der mod forventning skal pumpes så store mængder vand, at det skal forsinkes af hensyn til hydraulikken i vandløbet. Grundvandsgruppen: da det grundvandssænkes < 100.000 m³/år, kræver det ikke en tilladelse jf. VFL. Men fortsat en tilladelse fra spildevand og vandløb.



	Projektets samlede bygningsmasse i m³: Projektets maksimale bygningsmasse (ny hal) er cirka 4.500 m³. Projektets maksimale bygningshøjde i m: Hallen forventes opført i cirka 8,4 meters højde over terræn, dertil kommer højden af luftafkast. Der forventes placeret 2 luftafkast over ny hal og 2 over eksisterende bygning. Beskrivelse af omfanget af eventuelle nedrivningsarbejder i forbindelse med projektet: Der skal ikke udføres bygningsnedrivningsarbejder i forbindelse med projektet, bortset fra fjernelse af eksisterende facade, hvor ny hal skal opføres. Desuden nedrives kabine til billetvask. Eksisterende presse P27 med 4 afkast (L13, L14, L15 og L17) fjernes desuden i forbindelse med projektet.	
4. Projektets behov for råstoffer i anlægsperioden. – Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde – Vandmængde i anlægsperioden – Affaldstype og mængder i anlægsperioden – Spildevand til renseanlæg i anlægsperioden – Spildevand med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden – Håndtering af regnvand i anlægsperioden – Anlægsperioden angivet som mm/åå – mm/åå	Råstofforbrug i anlægsperioden på type og mængde: Der vil være behov for vand og bygge-/anlægsmaterialer i forbindelse med opførelse af ny hal og midlertidig pavillon som for et almindeligt mindre erhvervsbyggeri, herunder eksempelvis: • Sand, grus. • Beton. • Stål/-plader. Vandmængde i anlægsperioden: Der skal ikke anvendes vand i anlægsperioden, bortset fra mindre mængder vand i tilknytning til byggeriet. Affaldstyper og mængder i anlægsfasen: Bygge-/anlægsaffald ved nedrivning af facade, kabine, presse og afkast samt ved nyetablering vil blive håndteret og bortskaffet i henhold til gældende affaldslovgivning, herunder affaldsbekendtgørelsen⁵ og kommunalt erhvervsaffaldsregulativ⁶. Overskudsjord Der skal eventuelt fjernes overskydende jord i forbindelse med byggeriet. Overskudsjord vil blive genanvendt indenfor matriklen til efteropfyldning af eksisterende voldanlæg på matriklens nordlige areal, eller blive bortkørt og/eller bortskaffet. Arealet for ny hal er V1-kortlagt efter jordforureningsloven⁷ og er desuden omfattet af områdeklassificering med analysekrav. Matriklens nordlige areal, hvor eksisterende voldanlæg er placeret, er ikke kortlagt efter jordforureningsloven, men omfattet af områdeklassificering med analysekrav. Både ved flytning af jord på egen matrikel/matrikler fra et kortlagt areal til et ikke-kortlagt areal og ved flytning af jord fra et kortlagt areal væk fra egen matrikel vil der således være krav om analyse og anmeldelse af jordflytning. Begge muligheder vil ske med forudgående anmeldelse efter reglerne i jordflytningsbekendtgørelsen⁸.	Jord & Affald: Angående bygge-/anlægs affaldet ved nedrivning af facade, presse og afkast: Hvis mængden af bygge-/anlægs affaldet overskrider 1 ton, skal det anmeldes på Bygningsaffald.dk og der skal screenes for eventuelle miljøforurenende stoffer i affaldet. Det kan være nødvendigt med en miljøkortlægningen af affaldet, afhængig af resultatet af screeningen. Jord & Affald har ikke yderligere bemærkninger Spildevand: Det vurderes ikke at være ændringer af væsentlig karakter, i afledning af tag- og overfladevand i forbindelse med projektet. Der sker ikke en øgning i befæstede arealer og arealtypen ændres ikke væsentligt. Virksomheden har tilladelse til eksisterende håndtering af dette. Det vurderes ligeledes at der er tale om en mindre uvæsentlig mængde af processpildevand i kontrast til eksisterende forhold og kan rummes inden for eksisterende tilslutningstilladelse – uden der vil være påvirkning på det modtagende renseanlæg (Tønder Renseanlæg) og overholdelse af dennes tilladelse.

	Spildevand til renseanlæg eller med direkte udledning til vandløb, søer, hav i anlægsperioden: Der genereres i det væsentlige ikke spildevand i anlægsperioden, hverken til renseanlæg eller til recipient. Der vil blive benyttet velfærdsfaciliteter i den eksisterende del af virksomheden. Ved behov for grundvandssænkning med efterfølgende håndtering af grundvandet vil der blive indsendt relevant særskilt spildevandsansøgning, se yderligere om grundvandssænkning under ovenstående punkt 3. Håndtering af regnvand i anlægsperioden: Håndteringen sker som for de eksisterende forhold. Byggeriet opføres på hidtil befæstet areal. Der ændres dermed ikke på sitets samlede befæstede areal ved opførelse af ny hal, og dermed heller ikke på sitets samlede mængde af tag- og overfladevand, hvorfor det vurderes, at der ikke sker ændringer i eksisterende regnvandshåndtering. Anlægsperioden: Anlægsperioden forventes at være 09/26 – 01/27.	Da området er V1 kortlagt må vandet fra grundvandssænkningen vurderes at have spildevandsmæssig karakter. Hvorved der skal spildevandstilladelse til det påtænkte. Jf. bilag til denne ansøgning (vvm-screening), har ansøger udtaget prøver af relevante stoffer, hvorved sammensætningen af det oppumpede grundvand er belyst. Med baggrund i de oplyste vandmængder ved grundvandssænkning i anlægsperioden, stofsammensætningen og forudsætningen om tilslutning til spildevandssystemet for håndtering heraf, vurderes dette forhold ikke at medføre væsentlig miljømæssig indvirken.
5. Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen. – Råstoffer – type og mængde i driftsfasen – Mellemprodukter – type og mængde i driftsfasen – Færdigvarer – type og mængde i driftsfasen – Vandmængde i driftsfasen	Projektets kapacitet for så vidt angår flow ind og ud samt angivelse af placering og opbevaring på kortbilag af råstoffet/produktet i driftsfasen: Råstoffer – type og mængde i driftsfasen: Der sker ikke ændringer af hverken typer, mængder eller i placering og opbevaring af råstoffer i driftsfasen. Mellemprodukter/færdigvarer – type og mængde i driftsfasen: Mellemprodukter/færdigvarer udgør pressede aluminiumsvarer, der videreforarbejdes i eksisterende produktionsanlæg/maskinværksted. Der sker ikke ændringer heraf i projektet. Mellemprodukter og færdigvarer opbevares forsat indendørs i maskinværkstedet. Vandmængde i driftsfasen: Der sker ikke ændringer i vandmængde i driftsfasen, bortset fra mindre vandforbrug til brandinstallationer.	
6. Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen. – Farligt affald – Andet affald – Spildevand til renseanlæg	Affaldstype og årlige mængder, som følge af projektet i driftsfasen: Farligt affald: Der sker ikke ændringer i forhold til farligt affald. Andet affald: Der sker ikke ændringer i forhold til andet affald. Spildevand til renseanlæg: Der er intet sanitært spildevand fra den nye hal som ledes til renseanlæg. Eksisterende velfærdsfaciliteter benyttes som hidtil. Der etableres ikke gulvafløb eller aktiviteter i ny hal, der giver anledning til ændringer i forhold til de eksisterende industrispildevandsforhold, bortset fra, at 1) der etableres et nyt selvstændigt vandbehandlingsrum med gulvafløb til erstatning for eksisterende vandbehandlingsrum med gulvafløb, se afløbsplan i Bilag 4, og	Med projektet og som oplyst af ansøger, sker der ikke ændringer af væsentlig karakter i forhold til håndtering af spildevand i driftsfasen. Dette da projektet forudsætter at hallen erstatter eksisterende produktion i en eksisterende hal. Den forholdsvis lille mængde vand fra gulvvask, som er oplyst jf. oplysningerne i driftsfasen, er ikke en kontinuerlig tilledning og ikke af en mængde eller sammensætning som vurderes at give ændringer af væsentlig karakter i forhold til nuværende tilladte og tilsluttede


– Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø eller hav – Håndtering af regnvand	2) det forventes, at en del af gulvarealet i ny hal, maksimalt cirka 300 m² lejlighedsvis (cirka én gang månedligt) vaskes ved brug af gulvvaskemaskine, der påfyldes med cirka 50 liter vand per vask og eventuelt sæbemiddel fra eksisterende vaskerum i eksisterende maskinværksted, ligesom gulvvaskemaskine efter brug vil blive aftømt i det eksisterende vaskerum. Der sker dermed ingen væsentlige ændringer i forhold til den eksisterende industrispildevandstilslutning, hverken i forhold til spildevandsstrøm, -mængde eller -indhold. Forholdet vurderes værende af minimalt omfang og af underordnet betydning for den samlede spildevandstilslutning. Spildevand med direkte udledning til vandløb, sø, hav: Der er intet sanitært eller industrispildevand med direkte udledning til vandområde. Håndtering af regnvand: Der sker ingen ændringer i eksisterende håndtering af regnvand. Ny hal opføres på areal, som hidtil har været befæstet. Dog skal enkelte udendørs regnvandsbrønde og -afløb flyttes væk fra området, hvor ny hal skal opføres.			processpildevandsmængder. Dette vurderes at kunne rummes inden for virksomhedens eksisterende tilslutningstilladelse og ikke være til hindre for Tønder renseanlægs kapacitet eller overholdelse af dennes udledningstilladelse. Da projektet forudsætter at arealet for etablering af den nye hal, som oplyst allerede er befæstet, vurderes der ikke at være en væsentlig større mængde eller ændret sammensætning af tag- og overfladevandet der skal håndteres fra arealerne. Ligeledes forudsættes det, at de eksisterende forhold for håndtering af tag- og overfladevandet bevares som hidtil. Det vurderes, at projektet ikke medfører en væsentlig indvirkning da der ikke vil være merudledning som følge heraf.
Projektets karakteristika	Ja	Nej		
7. Forudsætter projektet etablering af selvstændig vandforsyning?		x		ok
8. Er projektet eller dele af projektet omfattet af standardvilkår eller en branchebekendtgørelse?	x		Aktiviteter i ny hal vil være omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen (MVB)9.	Som oplyst
9. Vil projektet kunne overholde alle de angivne standardvilkår eller krav i branchebekendtgørelsen?	x			Virksomheden anmelder samtidig med screeningen udvidelsen efter maskinværkstedsbekendtgørelsen.
10. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BREF-dokumenter?		x		ok
11. Vil projektet kunne overholde de angivne BREF-dokumenter?				-
12. Er projektet eller dele af projektet omfattet af BAT-konklusioner?		x		ok
13. Vil projektet kunne overholde de angivne BAT-konklusioner?				-
14. Er projektet omfattet af en eller flere af Miljøstyrelsens vejledninger eller bekendtgørelser om støj eller eventuelt lokalt fastsatte støjgrænser?	x		I anlægsfasen gælder miljøaktivitetsbekendtgørelsen¹⁰ og/eller eventuel kommunal forskrift for støjende og støvende bygge-/anlægsarbejder. Aktiviteter i ny hal vil i drift blive omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen (MVB), der indeholder bestemmelser om støjgrænseværdier (jævnfør MVB § 30 samt bilag 3). Desuden gælder i driftsfasen: Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1984 om ekstern støj fra virksomheder.	Som beskrevet. I anlægsperioden gælder bekendtgørelse om miljøregulering af visse aktiviteter (BEK nr. 844 af 23/06/2017). Bygherre skal være opmærksom på at anmelde midlertidige aktiviteter. Der ligger et skema på Tønder Kommunes hjemmeside, som skal udfyldes og sendes ind ved visse midlertidige



			Miljøstyrelsens vejledning nummer 3, 1996 om supplement til vejledning om ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nummer 5, 1993 om beregning af ekstern støj fra virksomheder. Miljøstyrelsens vejledning nummer 6, 1984 om måling af ekstern støj fra virksomheder.	aktiviteter: Midlertidige støjende og støvende aktiviteter - Tønder Kommune I driftsfasen reguleres virksomheden af maskinværkstedsbekendtgørelsen samt relevante af miljøstyrelsens vejledninger på støj- og luftområdet.
15. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de eventuelt lokalt fastsatte vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		Anlægs- og nedrivningsarbejdet forventes udført i dagtimer på hverdage. De anvendte maskiner og arbejdsprocesser er almindelige for bygge- og anlægsarbejde og forventes at kunne overholde Miljøstyrelsens vejledende grænseværdier for bygge- og anlægstøj, som omfattet af miljøaktivitetsbekendtgørelsen. Der forventes ikke anvendt vibrationsskabende udstyr som pæleramning eller tung komprimering, hvorfor vibrationspåvirkningen vurderes at være ubetydelig.	Støj i anlægsfasen er omfattet af forskrifter for bygge- og anlægsarbejde med hjemmel i bekendtgørelsen om miljøregulering af visse aktiviteter (BEK nr. 844 af 23/06/2017). Der er fastsat vejledende støjgrænser som bør overholdes i "Information om begrænsning af gener fra byggepladser" på Tønder Kommunes hjemmeside.
16. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for støj og vibrationer?	X		I driftsfasen vil de primære støjkloder som hidtil være indendørs produktion samt intern og ekstern trafik. Udvidelsen medfører ikke nye eksterne støjkloder. Den nye presse, der placeres i ny lukket og isoleret hal, erstatter anden presse, som hidtil har været placeret i det eksisterende værksted. Ny presse forventes at have et mindre støjniveau end eksisterende presse. Eksisterende og ny presse vil ikke være i samtidig drift, idet det ikke vil være fysisk muligt grundet strøm- og kølekapacitet, det vil sige, at de to pressere ikke vil producere samtidigt, heller ikke i overgangsperioden, ligesom den samlede drift ikke øges, hverken i overgangsperiode eller på sigt. Udskiftning af presse indendørs vurderes ikke at give anledning til væsentlige ændringer i bidraget til udendørs støj, da bygningskonstruktionen dæmper støjen effektivt, og der ikke forventes kontinuerlig drift med åbne porte eller udendørs håndtering. Der etableres 4 nye afkast til erstatning for 4 eksisterende afkast. Nye afkast placeres cirka 20 meter vest for de afkast, som de erstatter, idet de nye afkast placeres længere væk fra boliger end de eksisterende afkast. Nye afkast vil blive opført som eksisterende afkast, samme luftskifte, højde med videre, og vurderes støjmessigt værende identiske med eksisterende afkast. Motorenheder på udsugningsanlæg placeres som hidtil udendørs over tag. Der vil ikke være samtidig drift med de 4 eksisterende og de 4 nye afkast. Der ændres ikke væsentligt på interne køreveje ved etablering af den ny hal, dog vil intern transport til/fra ny presse ske via ny port cirka 20 meter vest fra eksisterende. Projektets samlede støjbidrag vurderes at være begrænset og ikke at medføre en væsentlig forøgelse af støjbelastningen i omgivelserne.	I driftsperioden er virksomheden reguleret af maskinværkstedsbekendtgørelsen og virksomheden forventes ud fra ansøgningen og supplerende bilag at kunne overholde støjgrænserne sat i bekendtgørelsen. Virksomheden vil efter udvidelsen bekræfte overholdelsen af støjgrænserne med en kortlægning af støj fra driften på virksomheden. Kan støjgrænserne ikke overholdes, vil virksomheden blive reguleret efter maskinværkstedsbekendtgørelsen.

			Der forventes gennemført støjdokumentation udført som "Miljømåling – ekstern støj" senest i Q42026.	
17. Er projektet omfattet af Miljøstyrelsens vejledninger, regler og bekendtgørelser om luftforurening?	X		I anlægsfasen gælder miljøaktivitetsbekendtgørelsen og/eller eventuel kommunal forskrift for støjende og støvende bygge-/anlægsarbejder. Projektet er i driftsfasen omfattet af maskinværkstedsbekendtgørelsen (MVB) samt de generelle regler og vejledninger fra Miljøstyrelsen om luftforurening, herunder krav til procesventilation og håndtering af luftemissioner fra metalbearbejdning. Der forventes ikke særlige forhold ud over de almindelige krav, som gælder for maskin- og metalbearbejdende virksomheder, herunder af maskinværkstedsbekendtgørelsen.	Som beskrevet.
18. Vil anlægsarbejdet kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening?	X		Anlægs- og nedrivningsarbejdet forventes ikke at give anledning til væsentlig luftforurening.	Anlægsarbejdet forventes ikke at medføre luftforurening.
19. Vil det samlede projekt, når anlægsarbejdet er udført, kunne overholde de vejledende grænseværdier for luftforurening? (Såfremt der allerede foreligger oplysninger om de indvirkninger, projektet kan forventes at få på miljøet som følge af den forventede luftforurening, medsendes disse oplysninger)	X		Der sker ingen ændringer i emissioner fra virksomheden. Emissioner fra afkast ændres ikke, der ændres ikke i processer, filtertyper, lufthastighed eller -mængde, temperatur, afkastenes indre og ydre diametre eller i afkast- eller bygningshøjde, men alene i den fysiske placering af afkast. Nye afkast, der opføres identisk med de eksisterende afkast, som de skal erstatte, placeres cirka 20 meter mod vest for de eksisterende afkast og dermed længere væk fra boligområder. I overgangsperioden, hvor begge pressere er tilstede, vil disse ikke være i samtidig drift, idet dette ikke er fysisk muligt, hvilket betyder, at de 4 eksisterende og de 4 nye afkast heller ikke vil være i samtidig drift. Der benyttes ikke nye/andre produkter end som hidtil, der vil give anledning til nye/ændrede B-værdier. Hydro Tønder forventer at kunne overholde vejledende grænseværdier for luftforurening i driftsfasen og vil få udført OML-beregninger senest 4Q2026 til dokumentation for overholdelse af B-værdier.	Virksomheden forventes (ud fra ansøgningen og supplerende oplysninger) i driftsfasen at kunne overholde kravene i maskinværkstedsbekendtgørelsen. Dette vil blive bekræftet med en OML-beregning, når projektet er gennemført.
20. Vil projektet give anledning til støvgener eller øgede støvgener: – I anlægsperioden? – I driftsfasen?		X	Der forventes ikke støvende anlægs-/nedrivningsarbejder eller væsentlig støvudbredelse i driftsfasen.	Projektet forventes ikke at give anledning til støvgener i anlægsfasen. Der forventes ikke støvgener i driftsfasen.
21. Vil projektet give anledning til lugtgener eller øgede lugtgener: – I anlægsperioden? – I driftsfasen?		X	Projektet vil ikke give anledning til lugtgener, hverken i anlægs- eller driftsfasen.	Projektet forventes ikke at give anledning til lugtgener hverken i anlægs- eller driftsfasen.

22. Vil anlægget som følge af projektet have behov for belysning som i aften og nattetimer vil kunne oplyse naboarealer og omgivelserne: – I anlægsperioden? – I driftsfasen?		X	Der etableres ikke udvendig belysning i tilknytning til de ansøgte aktiviteter i anlægsperioden. Til driftsfasen bliver benyttet eksisterende belysning, der forventes rykket fra eksisterende facade til ny facade på ny hal. Gadelygter vil fortsat være indrettet således, at de ikke vil kunne give lysgener til naboarealer/omgivelserne.	Det er Tønder Kommunes vurdering at etablering af gadelygter langs intern kørevej ikke giver anledning til væsentlige gener.
23. Er anlægget omfattet af risikobekendtgørelsen, jf. bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer nr. 372 af 25. april 2016?		x		Anlægget er ikke omfattet af risikobekendtgørelsen.
Projektets placering				
24. Kan projektet rummes inden for lokalplanens generelle formål?		x	Projektområdet er beliggende indenfor et område omfattet af lokalplan nr. 2.64 "Lokalplan for kommuneplanens erhvervsområde E1 og E11 vest for Ribe Landevej i Tønder", vedtaget i 1993 og med generel anvendelse til erhvervsformål. Projektet er beliggende indenfor lokalplanens delområde E1. Lokalplanens formål er at: - åbne mulighed for opførelse af erhvervsbebyggelse i lokalplanens område, - sikre en god vejbetjening af erhvervsområdet, - sikre, at der i erhvervsområdet ikke opføres virksomheder, hvortil der på grund af forureningsgener stilles særlige beliggenhedskrav, - at afløse lokalplan nr. 2.55, - at lokalplanens områdegrænse udvides, - at overføre den del af området, der er beliggende i landzone til byzone, - at bringe overensstemmelse mellem kommuneplantillæg nr. 17 og lokalplanlægningen i området, - at der etableres afskærmende beplantningsbælter, - at der langs Håndværkervej, Hydroyvej, Nordre Industrivej og Fabriksvej plantes 1 række buske og træer, der vedligeholdes i 5 år ved kommunens foranstaltning eller til arealet er solgt.	Projektet kan rummes i den eksisterende lokalplan.
25. Forudsætter projektet dispensation fra gældende bygge- og beskyttelseslinjer?		X		-
26. Indebærer projektet behov for at begrænse anvendelsen af naboarealer?		X		-
27. Vil projektet kunne udgøre en hindring for anvendelsen af udlagte råstofområder?		x	Området er ikke udpeget til råstofgrave- eller råstofinteresseområde.	-
28. Er projektet tænkt placeret indenfor kystnærhedszonen?		X	Projektområdet ligger uden for kystnærhedszonen.	-
29. Forudsætter projektet rydning af skov?		X	Projektet forudsætter ikke rydning af skov.	-



(skov er et bevokset areal med træer, som danner eller indenfor et rimeligt tidsrum ville danne sluttet skov af højstammede træer, og arealet er større end 1/2 ha og mere end 20 m bredt.)				
30. Vil projektet være i strid med eller til hinder for realiseringen af en rejst fredningssag?		x		-
31. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste beskyttede naturtype i henhold til naturbeskyttelseslovens § 3.			Der er ikke beskyttet eller fredet natur inden for projektarealet. Cirka 140 meter vest for projektområdet findes nærmeste § 3-beskyttede område i form af en beskyttet sø. De nærmeste § 3 beskyttede områder ses af nedenstående figur 1.  Figur 1. § 3 beskyttet natur.	
32. Er der forekomst af beskyttede arter og i givet fald hvilke?		x	Der er ikke kendskab til beskyttede arter i og omkring projektområdet, som kunne blive påvirket af projektet. Projektet vil ikke medføre påvirkning af beskyttede arter.	Indenfor 1 km er der registreret flagermus, grøn mosaik guldsmed og spidssnudet frø. Projektområdet ikke egnet habitat for nogen af disse arter.
33. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste fredede område.			Nærmeste fredede område er fredskov cirka 460 meter mod vest fra projektområdet. Der er et fæstningsanlæg cirka 875 meter nord for projektområdet. I samme retning 2,8 kilometer væk findes "Abild Kirke".	Som angivet
34. Afstanden fra projektet i luftlinje til nærmeste internationale Natura 2000-område (habitatområder, fuglebeskyttelsesområder og Ramsarområder).			Nærmeste habitatområde "Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen" ligger i afstand af knap 2 km mod sydøst. Nærmeste fuglebeskyttelsesområde "Vidåen, Tøndermarsken og Saltvandssøen" ligger i afstand af cirka 3,5 km mod syd. Nærmeste Ramsarområde "Vadehavet" ligger i afstand af cirka 3,5 km mod syd.	Som angivet

35. Vil projektet medføre påvirkninger af overfladevand eller grundvand, f.eks. i form af udledninger til eller fysiske ændringer af vandområder eller grundvandsforekomster?		X	Projektet medfører ikke påvirkninger af overfladevand eller grundvand. Projektet giver ikke anledning til ændringer i eksisterende udledninger. Vand fra grundvandssænkning i anlægsfasen, cirka 120 m³, forventes pumpet/lænsat og efterfølgende tilsluttet spildevandsforsyningens spildevandsledning. Der er foretaget spildevandsanalyse, som ses vedlagt i Bilag 5 (bilag 5a-5c). Der vil ikke ske ændringer i befæstet areal, hvorfra tag- og overfladevand skal håndteres.	Da projektet forudsætter at arealet for etablering af den nye hal, som oplyst allerede er befæstet, vurderes der ikke at være en væsentlig større mængde eller ændret sammensætning af tag- og overfladevand der skal håndteres fra arealerne. Ligeledes forudsættes det, at de eksisterende forhold for håndtering af tag- og overfladevand bevares som hidtil. Det vurderes, at projektet ikke medfører en væsentlig indvirkning da der ikke vil være merudledning til et vandområde, som følge af hverken anlægs- eller driftsfasen.
36. Er projektet placeret i et område med særlige drikkevandinteresser?		X	Projektområdet er ikke beliggende i et område med særlige drikkevandsinteresser (OSD).	Som angivet
37. Er projektet placeret i et område med registreret jordforurening?		x	Der er V1-kortlægning på hoveddelen af matr. 584. Projektområdet er indenfor V1-kortlægningen, og der er dermed formodning, men ikke konkret viden, om jordforurening i området.	Jord & Affald: Et V1-kortlægning er en registreret jordforurening. Derfor skal der krydses af i "ja" feltet. Selvom V1-Kortlægning skyldes en formodning eller stærk mistanke om en forurening og ikke en bekræftet forurening (V2) så er det stadig en registreret forurening efter jordforureningsloven.
38. Er projektet placeret i et område, der i kommuneplanen er udpeget som område med risiko for oversvømmelse?		X	Projektet er ikke placeret i et område, hvor der er risiko for oversvømmelse ifølge kommuneplanen, se Bilag 7.	Som angivet
39. Er projektet placeret i et område, der, jf. oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse?		X	Projektet er ikke placeret i et område der, jævnfør oversvømmelsesloven, er udpeget som risikoområde for oversvømmelse.	Som angivet
40. Er der andre lignende anlæg eller aktiviteter i området, der sammen med det ansøgte må forventes at kunne medføre en øget samlet påvirkning af miljøet (Kumulative forhold)?		X	Projektet placeres i tilknytning til den eksisterende virksomhed omfattet som maskinværksted. Der vil ikke forekomme øget trafik til og fra virksomheden som følge af projektet, idet der ikke sker ændringer i produktion eller produktionskapacitet. Virksomhedens samlede produktionskapacitet og produktion øges på sigt ikke ved udskiftning af presse P27 til P35-3. Der vil dog i overgangsperioden være fire installerede pressere på virksomheden. P27 og P35-3 med tilhørende afkast kan imidlertid ikke være i samtidig drift som følge af begrænsninger i strømforsyning og kølekapacitet. Den reelle produktionskapacitet øges derfor ikke. Der vil kunne forventes en kumulativ effekt på støj, dels fra virksomhedens eksisterende produktion og dels fra nabovirksomheder og andre virksomheder i erhvervsområdet.	Der forventes ikke en væsentlig øget kumulativ effekt i forbindelse med udvidelsen.

			Støjniveauet fra virksomheden forventes ikke at øges med projektet og trafikken til og fra virksomheden forventes heller ikke at blive forøget, hvorfor der ikke forventes en væsentlig kumulativ effekt fra projektet. Der forventes således ikke væsentlig øget miljøpåvirkning i sammenhæng med andre virksomheder med lignende drift i området.	
41. Vil den forventede miljøpåvirkning kunne berøre nabolande?		x		-
42. Beskrivelse af de tilpasninger, ansøger har foretaget af projektet inden ansøgningen blev indsendt og de påtænkte foranstaltninger med henblik på at undgå, forebygge, begrænse eller kompensere for væsentlige skadelige virkninger for miljøet.			Der foretages vibrationsdæmpende foranstaltninger på ny presse P35-3, idet denne opstilles på vibrationsdæmpende underlag for at forebygge eventuelle vibrationsgener i omgivelserne. Spildevand fra grundvandssænkning vil grundet dets forventede indholdsstoffer blive tilsluttet spildevandsforsyningens spildevandledning fremfor udledning til vandområde. Der er foretaget spildevandsanalyse, som ses vedlagt i Bilag 5 (bilag 5a-5c).	
Tønder Kommunes egne spørgsmål				
Placeres anlægget i Vadehavsområdet?		X	Mere end 10 km til Vadehavet.	
Placeres anlægget i tætbeboet område?		X	Virksomheden er beliggende i byzone.	
Landskaber - kan anlægget påvirke: – Lokalitet af historisk betydning/historiske landskabstræk? – Lokalitet af kulturel betydning/kulturelle landskabstræk? – Lokalitet af arkæologisk betydning/arkæologiske landskabstræk? – Geologiske landskabstræk? – Æstetiske landskabstræk?		X	Virksomheden er beliggende i erhvervsområde i byzone. Landskabet og landskabstræk vurderes derfor ikke at blive påvirket af projektet.	
Kan anlægget påvirke registrerede, beskyttede eller fredede områder? – Nationalt - Internationalt (Natura 2000)?		x	Nærmeste Natura 2000-område er habitatområde H90: Vidå med tilløb, Rudbøl Sø og Magisterkogen beliggende ca. 1,5 km syd for projektet. Projektet vurderes at have en meget lokal naturpåvirkning og vurderes derfor ikke at påvirke Natura 2000-områder, der ligger så langt væk.	



– Forventes området at kunne, eller potentielt at, være yngle og rasteområde for bilag IV arter? – Forventes området at rumme beskyttede arter efter bilag IV? – Forventes området at rumme danske rødlistearter?		Der er ikke registreret fund af beskyttede arter på projektarealet, men indenfor en radius på 1 km er der registreret flagermus, spidssnudet frø og grøn mosaik guldsmed. Så længe der ikke skal fældes træer, vil projektet ikke påvirke levesteder for nogen af disse arter. Projektet forventes heller ikke påvirke rødlistearter negativt.
Projektets forventede væsentlige indvirkning på miljøet: – Indvirkningens størrelsesorden og rumlige udstrækning geografisk område, antallet af personer, der forventes berørt? – Indvirkningens art? – Indvirkningens grænseoverskridende karakter? – Indvirkningens intensitet og kompleksitet? – Indvirkningens sandsynlighed? – Indvirkningens forventede indtræden, varighed, hyppighed og reversibilitet? – Kumulationen af projektets indvirkninger med indvirkningerne af andre eksisterende og/eller godkendte projekter? – Muligheden for reelt at begrænse indvirkningerne?		Projektet foregår på en eksisterende virksomhed i et eksisterende erhvervsområde. Anlægsarbejdet er midlertidigt og begrænset til dagtimerne i kortere periode. Der vil ske en midlertidig forøgelse af støj i forbindelse med anlægsarbejdet. Anlægsperioden er dog midlertidig og området vurderes ikke sårbart overfor denne midlertidige forøgelse af støj. Vi vurderer ud fra ansøgningen og de supplerende bemærkninger i bilag 7, at virksomheden vil kunne overholde støjgrænserne i maskinværkstedsbekendtgørelsen. Virksomheden vil bekræfte dette med en støjkortlægning efter udvidelsen. Skulle denne mod forventning vise, at grænseværdierne ikke kan overholdes, vil det være muligt at regulere virksomheden efter maskinværkstedsbekendtgørelsen. Virksomheden vil i så fald kunne iværksætte forskellige tiltag for at overholde støjgrænserne. Der er lignende virksomheder i samme erhvervsområde, som vil kunne medføre en kumulativ effekt i forhold til støj. Støjniveauet fra virksomheden forventes dog ikke at øges med projektet og trafikken til og fra virksomheden forventes heller ikke at blive ændret, hvorfor der ikke forventes en væsentlig kumulativ effekt fra projektet. Da området for projektet er V1-kortlagt er sammensætningen af grundvandet, som der skal ske grundvandssænkning af i forbindelse med anlægsfasen, oplyst jf. bilag til VVM-ansøgningen. Ligeledes oplyses, at mængderne højst vil være 1 m³ pr. døgn og 120 m³ i hele anlægsperioden. Perioden er angivet fra september 2026 til januar 2027. Med udgangspunkt i den oplyste håndteringsmetode af vandet derfra (tilslutning til spildevandssystemet), vurderes der ikke væsentlige påvirkninger på denne baggrund, da der er tale om relativ små mængder samt i en begrænset periode. Virksomhedens håndtering i eksisterende forhold af tag- og overfladevand er delvist egen håndtering med udledning til et vandområde, samt tilslutning til det offentlige regnvandssystem. Med projektet vil der ikke ske en merudledning heraf, da der ikke sker øgning i de samlede befæstede arealer eller at der sker en ændret sammensætning af vandet med dette projekt. På den baggrund vurderes de spildevandsmæssige forhold med udledning og tilslutning ikke at have en kumulativ indvirkning på denne del. Projektet vurderes derfor ikke at medføre væsentlige indvirkninger på miljøet.
Miljøpåvirkningens: – Varighed – Hyppighed – Reversibelt		Påvirkningen er varig under anlæggets drift, men reversibel efter nedlæggelse og fjernelse af anlægget.

Er området, hvor anlægget tænkes placeret, sårbart overfor den forventede miljøpåvirkning?		x	Virksomheden er beliggende i erhvervsområde, der er udlagt til den slags aktivitet, der er på virksomheden. Området vurderes ikke at være sårbart for indvirkninger fra projektet.
Konklusion			
Giver resultatet af screeningen anledning til at antage, at det anmeldte projekt vil kunne påvirke miljøet væsentligt, således at der skal udarbejdes en miljøkonsekvensvurdering?		x	Tønder Kommune vurderer, at projektet ikke antages at kunne få væsentlig indvirkning på miljøet. Vurderingen har taget udgangspunkt i kriterierne på bilag 6, oplysninger fra ansøger og allerede kendt viden. Til projektet vil der derfor ikke være krav til fuld miljøvurdering, og der skal ikke udarbejdes en miljøkonsekvensrapport. Afgørelsen meddeles efter miljøvurderingslovens § 21.

Dato: 16. september 2026 Sagsbehandler: Rie J. Eilersen